

PRESUPUESTO DIEZ NICHOS
EN EL CEMENTERIO DE CEJITAS

NOMBRE DEL PROYECTO: 11-2018 NICH0**Presupuesto:** Construcción 10 Nichos Cementerio De Cejita**Provincia:** Santiago**Fecha de evaluación:** 22/Noviembre/2018**Municipio:** Jánico**Fuente Financiamiento:** Liga Municipal**Ubicación del Proyecto:** Carretera Jánico - Juncalito, Cejita

NO.	DETALLES	CANT.	UNID.	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
I.-	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Acondicionamiento del terreno	1.00	Pa	2,600.00	2,600.00	
1.2	Limpieza General	1.00	D/H	800.00	800.00	
1.3	Replanteo tipo	1.00	Pa	3,800.00	3,800.00	
						\$7,200.00
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación a mano	1.00	D/H	1,800.00	1,800.00	
2.2	Bote material Excavado	8.10	M ³	450.00	3,645.00	
						\$5,445.00
III.-	ESTRUCTURA					
3.1	Platea 3/8 a 0.25cm*0.25cm p/muro	3.24	M ³	9,368.85	30,355.07	
3.2	Muro Block 6" 3/8" a 0.80cm	23.28	M ²	922.35	21,472.31	
3.3	Losa P/bando 3/8 a 0.25cm*0.25cm	2.70	M ³	7,685.45	20,750.72	
3.4	Losa P/tapa 3/8" a 0.25cm*0.25cm	0.48	M ³	7,685.45	3,689.02	
						\$76,267.11
IV.-	TERMINACION					
4.1	Pañete interior y exterior	40.74	M ²	195.75	7,974.86	
4.2	Pintura acrílica (dos manos)	40.74	M ²	217.65	8,867.06	
						\$16,841.92
						\$105,754.03
				GASTO GENERAL		

GASTOS GENERALES:

\$105,754.03

I.-	Gastos Administrativos	1%	1057.54
II.-	Transporte	3%	3174.62
III.-	Dirección Técnica	5%	5287.70
IV.-	Seguro Laboral	1%	1057.54
V.-	Imprevisto Generales	1%	1057.54


TOTAL, GENERALES \$11632.94%
TOTAL GENERAL \$117,386.97



Ing. Daury De Jesús Salcedo

Analista de costo

CODIA: 25489



Autorizado Por: Hilario Fernández

Alcalde Municipal